

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ ๓ (เส้นฮ้างขี้หมา)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปลาดั้ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๙,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๔๑,๒๑๙.๘๓ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔

๕.๒ แบบ พร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางมัทนพร แก้ววงษา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางคำบัว ไกรรักษ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายชานวัฒน์ พุทธา	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 (เส้นฮ้องซึ่หามา) ตำบลห้วยป่าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1340.00 ตารางเมตร

ตามใบกำหนดราคากลาง ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2568

ราคาน้ำมันลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	102,418.88	1.3642	139,719.83	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			139,719.83	
	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)			1,500.00	
	รวม			141,219.83	
	ปรับลด				
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			141,219.83	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์-)			

(ลงชื่อ)

(นางฉันทพร แก้ววงษา)

ประธานกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชานูวัฒน์ พุทธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 (เส้นฮ้องชีหมา) ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,340.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,340.00	3.73	4,998.20	1.3642	5.09	6,818.54
2	งานชุดรื้อหินคลุก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมบดทับ	ลบ.ม.	134.00	727.02	97,420.68	1.3642	991.80	132,901.29
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานยางมะตอยสำเร็จรูป	ถุง	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
					102,418.88		รวม	139,719.83
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์-)								139,719.83

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 102,418.88

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

ประธานกำหนดราคากลาง

(นางมีทนพร แก้ววงษา)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชานูวัฒน์ พุทธา)