

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มโนนขยอม) บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ ๘
ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๑,๘๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๙,๗๒๙.๓๙ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๔
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางมัทนพร แก้ววงษา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางคำบัว ไกรรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายปณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

สรุปใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มโนนขอม) บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร,หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม)

ตามประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสำนัก หมู่ที่ 8 ต.ห้วยป่าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	189,289.97	1.3642	258,229.39	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			258,229.39	
	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	1	ป้าย	1,500.00	
	รวม			259,729.39	
	ปรับลด				
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			259,729.39	
	ตัวอักษร	(-สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์-)			

1.323

หมายเหตุ: ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายการกำหนด จำนวน 1 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางมัทนพร แก้ววงษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปิ่นณวิญญ์ อัครธีรพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ใบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างงานทาง

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มโนนขยอม) บ้านโนนสำนัก หมู่ที่8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสำนัก หมู่ที่8 ตำบลห้วยป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม)

ประมาณราคา

10 มี.ค. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล

32.00 -32.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ตั้งคันทางเดิม ยาว 100 เมตร	ตร.ม.	500.00	3.76	1,880.00	1.3642	5.13	2,564.70
2	งานขุดหรือฝังคอนกรีตเดิม (รื้อขนไป)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือทอกลมเดิม \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร (รื้อขนไป)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.00	113.41	3,629.12	1.3642	154.71	4,950.85
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานทางขึ้น-ลง(หินคลุก)	ลบ.ม.	5.00	862.06	4,310.30	1.3642	1,176.02	5,880.11
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	366.67	7,333.40	1.3642	500.21	10,004.22
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	410.00	164,000.00	1.3642	559.32	223,728.80
10	Expansion Joint	ม.	5.50	176.43	970.37	1.3642	240.69	1,323.78
11	Contraction Joint	ม.	33.00	104.06	3,433.98	1.3642	141.96	4,684.64
12	Longitudinal Joint	ม.	80.00	46.66	3,732.80	1.3642	63.65	5,092.29
13	งานบ่อพักน้ำขนาด 0.80 x 0.80 ม. พร้อมฝาตะแกรง	บ่อ	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
					189,289.97		รวม	258,229.39

ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าสตางค์-)

258,229.39

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 189,289.97

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางมัทนพร แก้ววงษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายปิ่นณวิษณุ อัครธีรพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน