

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ภายในบ้านโนนแย้ หมู่ที่ ๗ (เส้นไปฉางข้าว)

ต.หน้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าปล้อง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๑๔,๖๗๔.๓๙ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ พร. ๔

๕.๒ แบบ พร. ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางมัทนพร แก้ววงษา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ

๖.๒ นางคำบัว ไกรรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายปณณวิชญ์ อัครธีรพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

**สรุปใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง**

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 (เส้นไปฉางข้าว) ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขนาดถนน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 244 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 122 ลบ.ม)

ตามประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	221,869.52	1.3642	302,674.40	
2	ประเภทงานอาคาร				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา เงินไข	9,000.00	1	9,000.0	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			311,674.39	
	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์	2	ป้าย	3,000.00	
	รวม			314,674.39	
	ปรับลด				
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			<b>314,674.39</b>	
	ตัวอักษร	(-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์-)			

หมายเหตุ,ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบรูปรายการกำหนด จำนวน 2 ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางมัทนพร แก้ววงษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปณณวิษณุ อัครธีรพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ใบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 (เส้นไปฉางข้าว) ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนแย้ หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 244 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 122 ลบ.ม)

ประมาณราคา 8 /4/2026

ราคาน้ำมันดีเซล

45.00 -45.99

บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม ยาว 430 เมตร	ตร.ม.	2,150.00	4.15	8,922.50	1.3642	5.66	12,172.0
2	งานขุดรื้อต่อ-ตัดแนวไม้ (รื้อขนไป)	หน่วย	1.00	9,000.00	9,000.00	1.0000	9,000.00	9,000.00
3	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม Ø 0.60 x 1.00 เมตร (รื้อขนไป)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อบ่อพัก Ø 0.80 x 0.80 เมตร (รื้อขนไป)	บ่อ	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมปรับระดับผิวจราจรจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	594.00	178.97	106,308.18	1.3642	244 15	145,025.6
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)แต่งทางเข้าฉางข้าว	ลบ.ม.	10.00	807.87	8,078.70	1.3642	1,102 10	11,020.9
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	122.00	807.87	98,560.14	1.3642	1,102.10	134,455.7
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองเลนค์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	ฝาเหล็กตะแกรง	ชุด	-	-	-	-	-	-
14	งานบ่อพักน้ำขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
					230,869.52		รวม	311,674.39
ตัวอักษร (-สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์-)								311,674.39

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 230,869.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะ วิศวกร

ผู้

(นางมัทนพร แก้ววงษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางคำบัว ไกรรักษ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายปณณวิษณุ อัครธีรพงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ