

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยปล้อง หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปล้อง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๕.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๑๐,๕๓๘.๖๑ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเสน่ห์ นามจันทร์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางคำบัว ไกรรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายชานูวัฒน์ พุทธา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

สรุปใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตารางเมตร

ตามใบกำหนดราคากลาง ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2


ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 40.00 - 40.99 บาท

Z ๖ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	152,132.10	1.3642	207,538.61	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			207,538.61	
	ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ 2 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)			3,000.00	
	รวม			210,538.61	
	ปรับลด				
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น			<u>210,538.61</u>	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)			

(ลงชื่อ)  ประธานกำหนดราคากลาง
(นายเสน่ห์ นามจันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางคำบัว ไกรรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชานูวัฒน์ พุทธา)

ใบกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ปร.4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยป่าปล้อง หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยป่าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยป่าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 กว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ยาว 525.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,790.00	3.99	7,142.10	1.3642	5.44	9,743.25
2	งานขุดรื้อหินคลุก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	179.00	810.00	144,990.00	1.3642	1,105.00	197,795.36
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานยางมะตอยสำเร็จรูป	ถูง	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3"	ม.	-	-	-	-	-	-
					152,132.10		รวม	207,538.61
ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)								207,538.61

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 152,132.10
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

(ลงชื่อ) _____ ประธานกำหนดราคากลาง
 (นายเสน่ห์ นามจันทร์)

(ลงชื่อ) _____
 (นางคำบัว ไกรรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชานูวัฒน์ พุทธิธา)